

棟取り直し工事



◇棟と呼ばれる部分の
中の土が経年劣化や
雨水の浸透等により
棟瓦が崩れてしまう

◇以前は銅線を
使用して棟瓦を連結。
その為、酸性雨により
腐食してしまったり
して切れてしまいま
す。



◇砂状になり始めた土
◇雨水が浸透して
色が変わり
剥がれてきた漆喰



◇劣化した

漆喰 葺き土撤去

◇土 漆喰の代わりに
南ばん (セメントに近い
材料)

※土のように崩れるこ
とはない

◇連結線を
ステンレス線に



◇躯体から線を引っ張
り連結させる。

これによりたとえ
崩れても落ちることは
避けられる